

Προδιαγραφές αντικατάστασης ερμαριών και πάγκων σε κουζίνες(Κωλλέτη 1ος-3ος-4ος-5ος-Ελλήνων Αμερικής, και Περιστέρι 2ος θα γίνουν οι αλλαγές που αναφέρονται στα σχέδια.

Περιγραφή εργασιών:

- ⑩ Αποξήλωση των παλαιών ερμαριών και πάγκων της κουζίνας
- ⑩ Όλα τα παλαιά υλικά που θα αποξηλωθούν θα μεταφερθούν σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Τ.Υ
- ⑩ Προμήθεια και τοποθέτηση ανοξείδωτου νεροχύτη με δύο γούρνες βάθους 20 εκ και πλάτους 1 μ.
- ⑩ Προμήθεια και τοποθέτηση μπαταρίας μίξεως επί πάγκου και σύνδεση του νεροχύτη με ύδρευση και αποχέτευση
- ⑩ Προμήθεια και τοποθέτηση ερμαριών κουζίνας από μελαμίνη 18 χιλ. και πάγκο από inox (σε όλα τα σημεία της κουζίνας)περίπου 1.5 εκατ. και τύπου 316 με κούρμπα στο τελείωμα μπροστά και στο πίσω μέρος να έχει ανέβασμα 5 εκατ. που θα προσαρμοστεί στο σκελετό των ντουλαπιών και στα πλακάκια πλάτους 60 εκ .
- ⑩ Προμήθεια και τοποθέτηση κρεμαστών ερμαριών κουζίνας βάθους 40 εκ. από μελαμίνη 18 χιλ.
- ⑩ Τα κουτιά θα είναι κατασκευασμένα από λευκή μελαμίνη 18 χιλ.
- ⑩ Το χρώμα ερμαριών θα είναι επιλογής της Τ.Υ
- ⑩ Θα τοποθετηθούν PVC 3 χιλ. στα πορτάκια και στα ράφια (σόκορα), πλαστικά ποδαράκια στα ντουλάπια και μπάζα, κάτω από το νεροχύτη ανοξείδωτο φύλλο.
- ⑩ Στην περίπτωση που δημιουργηθούν μερεμέτια σε πλακάκια τοίχους ντουλάπια θα αποκατασταθούν στο ακέραιο από το μειοδότη.
- ⑩ Επισυνάπτονται σχέδια
- ⑩ Τα ακριβή μέτρα θα τα πάρει ο μειοδότης
- ⑩ Εγγύηση υλικών και εργασίας 2 χρόνια
- ⑩ Διευκρινήσεις θα δοθούν αν χρειαστούν από την Τ.Υ

Η Τ.Ε. Ηλεκτρολόγος

Αναστασία Μπούμπουλη